

Meerjarenonderhoudsplan

6585VE3b • K.C.A. Depot

Veldweg 3

Mook



**6585VE3b • K.C.A. Depot
Veldweg 3 • Mook****Algemene Objectgegevens****Code**

Code 6585VE3b

Object

Naam K.C.A. Depot

Adres Veldweg 3

Postcode 6585 VE

Plaats Mook

Inspecteur C. Hoes

Inspectiedatum 7-4-2020

Opdrachtgever

Klantcode Mook-Middelaar

Naam Gemeente Mook en Middelaar

Contactpersoon Dhr. H. van den Heuvel

Adres Raadhuisplein 6

Postcode 6585 AP

Plaats Mook

Postadres Postbus 200
6585 ZK MOOK

Telefoon 024-6969111

Technisch

Oppervlak 46,50 m2

Bouwjaar 2008

Financieel

Prijspeil 1-1-2020

BTW De bedragen in de begrotingen zijn exclusief BTW

BTW tarief 21,0%

**6585VE3b • K.C.A. Depot
Veldweg 3 • Mook**

Algemene Objectgegevens

Overige

Opmerkingen

ALGEMEEN

Het betreft het K.C.A. depot gelegen aan de Veldweg 3 te Mook. Het gaat om 4 containers waar chemisch afval in opgeslagen kan worden. Het gebouw dateert uit 2008 en verkeert over het algemeen in een redelijke staat.

GEVELS

De containers bestaan uit stalen gevelafwerking met bij het kantoor kunststof kozijnen. De kunststof kozijnen dienen binnen enkele jaren gereinigd te worden in verband met vervuiling. Dit geldt eveneens voor de gevelafwerking. De container gelegen aan de poort is 60 minuten brandwerend afgewerkt en bevat elektrische deuren die automatisch openen en sluiten.

INTERIEUR

Het kantoor is afgewerkt met linoleum vloerafwerking, dat over het algemeen in een redelijke staat verkeert. De toiletruimte is afgewerkt met een rubberen vloer, de vloer vertoont algemene slijtages. Op middellange termijn dient de vloer vervangen te worden. De opslag containers bevatten een stalen rooster met absorberende korrels. Geadviseerd wordt om de korrels maandelijks te vervangen.

DAK

De containers zijn afgewerkt met een stalen dak en verkeren over het algemeen in een redelijke staat van onderhoud. Op korte termijn dient het dak gereinigd te worden in verband met algemene vervuiling. De goot hangt gedeeltelijk door, herstel van de goot is voor korte termijn gepland.

INSTALLATIES

Het gebouw wordt van stroom voorzien vanuit de werkplaats/zoutopslag en is niet opgenomen in deze planning. De elektrische deuropener en kleefmagneten verkeren in een goede staat van onderhoud. Op korte termijn zijn hier geen hoge onderhoudskosten te verwachten. De brandblussers in het entreeportaal dienen volgens wet- en regelgeving buiten geplaatst te worden. In verband met diefstal binnen geplaatst, vooralsnog geen actie ondernemen.

TERREIN

Het terrein behorende bij het K.C.A. depot omvat een stalen spijlenhekwerk met poort, een lekdichte betonvloer en een overkapping. Op korte termijn dient de overkapping te worden gereinigd. Voor de overige elementen zijn op korte termijn geen hoge onderhoudskosten te verwachten.

Overzicht 20 - Jarenplan (Hoofdgroepen)

6585VE3b • K.C.A. Depot

Veldweg 3
6585 VE Mook

Toelichting:

Omschrijving:	De omschrijving van de hoofdgroepen, bijvoorbeeld Klimaatinstallaties.
Prijs:	Deze prijzen zijn de totalen per hoofdgroep.
Totaal:	Deze prijs wordt uitgerekend door de totalen van de betreffende groepen (bijvoorbeeld “Klimaatinstallaties”) over een aantal jaren bij elkaar te tellen.

Alle prijzen zijn exclusief BTW

PLANMATIG ONDERHOUD

Printdatum: 9-7-2020

6585VE3b • K.C.A. Depot
Veldweg 3 • Mook

Code	Hoofdgroep	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	Totaal
31	Buitenwandopeningen																					€ 0
41	Buitenwandafwerkingen		€ 445						€ 445						€ 445						€ 445	€ 1.782
43	Vloerafwerkingen	€ 1.101	€ 1.101	€ 1.101	€ 1.101	€ 1.101	€ 1.101	€ 1.269	€ 1.101	€ 5.185	€ 1.101	€ 1.101	€ 1.101	€ 1.101	€ 1.101	€ 1.101	€ 1.101	€ 1.101	€ 1.101	€ 1.101	€ 1.101	€ 26.268
47	Dakafwerkingen																					€ 0
52	Afvoeren																			€ 2.862		€ 2.862
53	Water											€ 392										€ 392
62	Krachtstroom									€ 415												€ 415
63	Verlichting					€ 1.063																€ 1.063
65	Beveiliging					€ 5.554	€ 557					€ 530		€ 455			€ 234	€ 5.554				€ 12.885
74	Vaste sanitairvoorzieningen																			€ 1.195		€ 1.195
90	Terrein																			€ 3.063		€ 3.063
Totaal object		€ 1.101	€ 1.546	€ 1.101	€ 1.101	€ 7.718	€ 1.658	€ 1.269	€ 1.546	€ 5.601	€ 1.101	€ 2.022	€ 1.101	€ 1.556	€ 1.546	€ 1.101	€ 1.334	€ 6.655	€ 1.101	€ 8.220	€ 1.546	€ 49.924
BTW		€ 231	€ 325	€ 231	€ 231	€ 1.621	€ 348	€ 266	€ 325	€ 1.176	€ 231	€ 425	€ 231	€ 327	€ 325	€ 231	€ 280	€ 1.398	€ 231	€ 1.726	€ 325	€ 10.484
Totaal inclusief BTW		€ 1.332	€ 1.871	€ 1.332	€ 1.332	€ 9.339	€ 2.006	€ 1.535	€ 1.871	€ 6.777	€ 1.332	€ 2.447	€ 1.332	€ 1.883	€ 1.871	€ 1.332	€ 1.615	€ 8.052	€ 1.332	€ 9.947	€ 1.871	€ 60.408

Overzicht 20 - Jarenplan (Hoofdgroepen)

6585VE3b • K.C.A. Depot

Veldweg 3
6585 VE Mook

Toelichting:

Omschrijving:	De omschrijving van de hoofdgroepen, bijvoorbeeld Klimaatinstallaties.
Prijs:	Deze prijzen zijn de totalen per hoofdgroep.
Totaal:	Deze prijs wordt uitgerekend door de totalen van de betreffende groepen (bijvoorbeeld “Klimaatinstallaties”) over een aantal jaren bij elkaar te tellen.

Alle prijzen zijn exclusief BTW

DAGELIJKS ONDERHOUD

Printdatum: 9-7-2020

6585VE3b • K.C.A. Depot
Veldweg 3 • Mook

Code	Hoofdgroep	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	Totaal
00	Indir.projectvoorzieningen Werkterreininrichting	€ 137	€ 137	€ 137	€ 137	€ 137	€ 137	€ 137	€ 137	€ 137	€ 137	€ 137	€ 137	€ 137	€ 137	€ 137	€ 137	€ 137	€ 137	€ 137	€ 137	€ 2.730
31	Buitenwandopeningen	€ 1	€ 65	€ 1	€ 1	€ 1	€ 1	€ 1	€ 64	€ 1	€ 1	€ 1	€ 1	€ 1	€ 64	€ 1	€ 1	€ 1	€ 1	€ 1	€ 64	€ 273
32	Binnenwandopeningen	€ 1	€ 1	€ 1	€ 1	€ 1	€ 1	€ 1	€ 1	€ 1	€ 1	€ 1	€ 1	€ 1	€ 1	€ 1	€ 1	€ 1	€ 1	€ 1	€ 1	€ 20
47	Dakafwerkingen	€ 167	€ 335	€ 167	€ 167	€ 167	€ 167	€ 167	€ 167	€ 167	€ 167	€ 167	€ 167	€ 167	€ 167	€ 167	€ 167	€ 167	€ 167	€ 167	€ 167	€ 3.514
63	Verlichting	€ 67	€ 67	€ 67	€ 67		€ 67	€ 67	€ 67	€ 67	€ 67	€ 67	€ 67	€ 67	€ 67	€ 67	€ 67	€ 67	€ 67	€ 67	€ 67	€ 1.264
65	Beveiliging		€ 1																			€ 1
90	Terrein	€ 133	€ 579	€ 133	€ 133	€ 133	€ 133	€ 133	€ 446	€ 133	€ 133	€ 133	€ 133	€ 133	€ 446	€ 133	€ 133	€ 133	€ 133	€ 133	€ 446	€ 4.039
Totaal object		€ 505	€ 1.183	€ 505	€ 505	€ 438	€ 505	€ 505	€ 881	€ 505	€ 505	€ 505	€ 505	€ 505	€ 881	€ 505	€ 505	€ 505	€ 505	€ 505	€ 881	€ 11.840
BTW		€ 106	€ 249	€ 106	€ 106	€ 92	€ 106	€ 106	€ 185	€ 106	€ 106	€ 106	€ 106	€ 106	€ 185	€ 106	€ 106	€ 106	€ 106	€ 106	€ 185	€ 2.487
Totaal inclusief BTW		€ 611	€ 1.432	€ 611	€ 611	€ 531	€ 611	€ 611	€ 1.067	€ 611	€ 611	€ 611	€ 611	€ 611	€ 1.067	€ 611	€ 611	€ 611	€ 611	€ 611	€ 1.067	€ 14.327

Overzicht 20 - Jarenplan (Hoofdgroepen)

6585VE3b • K.C.A. Depot

Veldweg 3
6585 VE Mook

Toelichting:

Omschrijving:	De omschrijving van de hoofdgroepen, bijvoorbeeld Klimaatinstallaties.
Prijs:	Deze prijzen zijn de totalen per hoofdgroep.
Totaal:	Deze prijs wordt uitgerekend door de totalen van de betreffende groepen (bijvoorbeeld “Klimaatinstallaties”) over een aantal jaren bij elkaar te tellen.

Alle prijzen zijn exclusief BTW

CONTRACT ONDERHOUD

Printdatum: 9-7-2020



6585VE3b • K.C.A. Depot
Veldweg 3 • Mook

Code	Hoofdgroep	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	Totaal
00	Indir.projectvoorzieningen Werkerreininrichting	€ 143	€ 143	€ 143	€ 189	€ 143	€ 143	€ 189	€ 143	€ 143	€ 189	€ 143	€ 143	€ 189	€ 143	€ 143	€ 189	€ 143	€ 143	€ 189	€ 143	€ 3.136
65	Beveiliging	€ 519	€ 519	€ 519	€ 519	€ 141	€ 436	€ 519	€ 519	€ 519	€ 519	€ 462	€ 519	€ 519	€ 519	€ 519	€ 519	€ 141	€ 519	€ 519	€ 519	€ 9.491
Totaal object		€ 662	€ 662	€ 662	€ 708	€ 284	€ 579	€ 708	€ 662	€ 662	€ 708	€ 605	€ 662	€ 708	€ 662	€ 662	€ 708	€ 284	€ 662	€ 708	€ 662	€ 12.627
BTW		€ 139	€ 139	€ 139	€ 149	€ 60	€ 122	€ 149	€ 139	€ 139	€ 149	€ 127	€ 139	€ 149	€ 139	€ 139	€ 149	€ 60	€ 139	€ 149	€ 139	€ 2.652
Totaal inclusief BTW		€ 802	€ 802	€ 802	€ 857	€ 344	€ 701	€ 857	€ 802	€ 802	€ 857	€ 732	€ 802	€ 857	€ 802	€ 802	€ 857	€ 344	€ 802	€ 857	€ 802	€ 15.279

Overzicht 20 - Jarenplan (Hoofdgroepen)

6585VE3b • K.C.A. Depot

Veldweg 3
6585 VE Mook

Toelichting:

Omschrijving:	De omschrijving van de hoofdgroepen, bijvoorbeeld Klimaatinstallaties.
Prijs:	Deze prijzen zijn de totalen per hoofdgroep.
Totaal:	Deze prijs wordt uitgerekend door de totalen van de betreffende groepen (bijvoorbeeld “Klimaatinstallaties”) over een aantal jaren bij elkaar te tellen.

Alle prijzen zijn exclusief BTW

ERKENDE MAATREGELEN (EML)

Printdatum: 9-7-2020

6585VE3b • K.C.A. Depot
Veldweg 3 • Mook

Code	Hoofdgroep	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	Totaal
63	Verlichting					€ 838																€ 838
Totaal object		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 838	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 838
BTW		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 176	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 176
Totaal inclusief BTW		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.014	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.014

Elementenoverzicht

6585VE3b • K.C.A. Depot

Veldweg 3
6585 VE Mook

Toelichting:

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Locatie: De plaats waar het element zich bevindt.

Brandveiligheid (NEN 6059)

1 = Uitstekend

2 = goed

3 = redelijk

4 = matig

5 = slecht

6 = zeer slecht

Onderhoud (NEN 2767)

1 = uitstekend

2 = goed

3 = redelijk

4 = matig

5 = slecht

6 = zeer slecht

Energiezuinigheid

1 = Uitstekend

2 = goed

3 = redelijk

4 = matig

5 = slecht

6 = zeer slecht

Inzicht in Wet & Regelgeving

1 = uitstekend

2 = goed

3 = redelijk

4 = matig

5 = slecht

6 = zeer slecht

**6585VE3b • K.C.A. Depot
Veldweg 3 • Mook**

Code	Element	Locatie	B	O	E	I
00	Indir.projectvoorzieningen Werkterreininrichting					
000100	Contracten	Algemeen		9		
000103	Actualiseren meerjarenonderhoudsplan	Algemeen		9		
000201	Klachtenonderhoud	Algemeen		9		
31	Buitenwandopeningen					
314009	Kozijnen kunststof <i>Kantoorruimte</i>	Gevel	2		5	
314205	Deuren staal <i>Opslag containers</i>	Gevel	2		6	
314209	Deuren kunststof <i>Kantoor toegang</i>	Gevel	2		5	
315830	Hang- en sluitwerk buitenwandopeningen <i>Jaarlijks onderhoud hang- en sluitwerk buitenwandopeningen.</i>	Gevel		9		
32	Binnenwandopeningen					
325800	Hang- en sluitwerk binnenwandopeningen <i>Jaarlijks onderhoud hang- en sluitwerk binnenwandopeningen.</i>	Interieur		9		
41	Buitenwandafwerkingen					
411005	Buitenwandafwerkingen staal	Gevel	2		6	
43	Vloerafwerkingen					
430000	Vloerafwerkingen <i>Stalen roosters met absorberende korrels</i>	Vloer binnen	2			
432015	Vloerafwerking rubber <i>Toiletruimte</i>	Vloer buiten	2			
432017	Vloerafwerking linoleum <i>Kantoorruimte</i>	Vloer binnen	2			
47	Dakafwerkingen					
471105	Dakafwerking vlak, staal <i>Dakafwerking vlak</i>	Dak	2		6	
52	Afvoeren					
524010	Leidingen afvoer gecombineerde riolering <i>Hoeveelheid is aanname</i>	Installatie		9		
53	Water					
535502	Close-in boiler 10 ltr <i>in portaal nabij toilet</i>	Installatie	2		6	
62	Krachtstroom					
622140	Elektrische verwarmingen <i>Fabr. Stiebel Eltron geplaatst in kantoor</i>	Installatie	2		6	

**6585VE3b • K.C.A. Depot
Veldweg 3 • Mook**

Code	Element	Locatie	B	O	E	I
63	Verlichting					
631130	Verlichtingsarmaturen	Installatie	2	4		
65	Beveiliging					
651210	Kleefmagneten <i>Ter plaatse van 60 min. brandwerende deuren</i>	Installatie	2			
651302	Brandblussers <i>Entree kantoorruimte</i>	Installatie	2			
652140	Inbraaksigaleringsinstallaties <i>Alpha Vision bj'08</i>	Installatie	2			
652220	Elektrische deuropeners <i>Ter plaatse van 60 min. brandwerende deuren</i>	Installatie	2			
74	Vaste sanitairvoorzieningen					
741111	Sanitaire toiletten standaard <i>Toiletruimte</i>	Installatie	1			
741130	Sanitaire toestellen normaal Wastafels <i>Toiletruimte</i>	Installatie	1			
90	Terrein					
901510	Overkapping universeel <i>Aluminium constructie met kunststof dak incl. hwa's, afm 6,0 x 3,1 m1</i>	Terrein	2			
903010	Hekwerk spijlen <i>Hoogte 2,0 m1</i>	Terrein	1			
903105	Poort staal <i>Spijlenhekwerk Poort afm. 1,5 x 2,0 m1</i>	Terrein	1			
904002	Terreinafwerking beton <i>Lekdicht afgewerkt</i>	Terrein	1			

Bevindingen NEN 2767

6585VE3b • K.C.A. Depot

Veldweg 3
6585 VE Mook

Toelichting:

- Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.
- Gebrek: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.
- Locatie: De plaats waar het element of gebrek zich bevindt.
- Handeling/Activiteit: Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.
- Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.
- Prijs per eenheid: De gehanteerde prijs per eenheid.
- Totaal: Deze prijs wordt uitgerekend door de hoeveelheid te vermenigvuldigen met de prijs per eenheid.

1 = Uitstekende conditie
2 = Goed
3 = Redelijk
4 = Matig
5 = Slecht
6 = Zeer slecht
8 = Nader onderzoek nodig
9 = Niet te inspecteren

Alle prijzen zijn exclusief BTW

Printdatum: 9-7-2020

6585VE3b • K.C.A. Depot
Veldweg 3 • Mook

Conditie 2

314009 Kozijnen kunststof

Gevel

B7GA02 Vuil, aanslag, verkleuring

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	1	5	2	Esthetica & Techniek - gering effect

Activiteit:	2021	Hvh	Totaal
Herstellen		7,20 m2	€ 64
Reinigen en waxen van de kozijnen t.p.v. het kantoor.			



411005 Buitenwandafwerkingen staal

Gevel

B8GA03 Vuil, aanslag, verkleuring

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	1	5	2	Esthetica & Techniek - gering effect

Activiteit:	2021	Hvh	Totaal
Herstellen		148,00 m2	€ 445
Reinigen buitenwandafwerking inclusief deuren			



471105 Dakafwerking vlak, staal

Dak

B6GA02 Vuil, aanslag, verkleuring

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	4	2	Toename klachtenonderhoud - matig effect Esthetica & Techniek - gering effect

Activiteit:	2021	Hvh	Totaal
Technisch reinigen		1,00 pst	€ 167
De dakafwerking is sterk vervuult en dient regelmatig gereinigd te worden. Wij adviseren om dit op korte termijn uit te voeren.			



651302 Brandblussers

Entree Kantoorruimte

E15SB01 Onjuiste locatie

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Serius	3	0	0	Veiligheid & Gezondheid - matig effect Toename klachtenonderhoud - matig effect

Activiteit:	2021	Hvh	Totaal
Geen actie		1,00 pst	€ 1

Volgens wet- en regelgeving dienen de brandblussers buiten te hangen. Echter hangen ze in het entreepoortaal van het kantoor. Dit is gedaan in verband met diefstal. Vooralsnog geen actie ondernemen.



6585VE3b • K.C.A. Depot
Veldweg 3 • Mook

Conditie 2

901510 Overkapping universeel

Terrein

B12GA03 Vuil, aanslag, verkleuring

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	4	2	Toename klachtenonderhoud - matig effect Esthetica & Techniek - gering effect

Activiteit: 2021 Hvh Totaal

Reinigen 18,60 m2 € 133

De luifel is vervuild door mos- en algaanslag. Geadviseerd wordt om de luifel regelmatig te reinigen.



Totaal object € 810

BTW € 170

Totaal inclusief BTW € 981

Overzicht 20 - Jarenplan (Gedetailleerd)

6585VE3b • K.C.A. Depot

Veldweg 3
6585 VE Mook

Toelichting:

Element:	Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.
Opmerking:	Een toelichting op de handeling/activiteit.
Handeling/Activiteit:	Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.
Hoeveelheid/eenheid:	Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.
Startjaar en cyclus:	In de kolom 'Cyclus' wordt aangegeven om de hoeveel jaar de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. In de kolom 'Startjaar' staat aangegeven wanneer de werkzaamheden voor de eerste keer uitgevoerd moeten worden.
Totaal:	De kosten van de handeling in het betreffende jaar.
Asp/Prio:	Het aspect en de prioriteit van de handeling. Veil - Veiligheid en Gezondheid Cult - Cultuur historische waarde Gebr - Gebruik en bedrijfsproces Tech - Technische vervolgschade Toen - Toename klachtenonderhoud Bele - Beleving en Esthetica Ener - Energie

Alle prijzen zijn exclusief BTW

PLANMATIG ONDERHOUD

Printdatum: 9-7-2020

6585VE3b • K.C.A. Depot
Veldweg 3 • Mook

Code/Element/Handeling	Locatie/Opm.	Asp/Prio	Hvh	Ehd	Stij	Cy	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	Totaal	
31 Buitenwandopeningen																												
314009	Kozijnen kunststof	Gevel																										
2	Vervangen			7,10	m2	2056	48																				€ 0	
314205	Deuren staal	Gevel																										
2	Vervangen			6,00	st	2056	48																				€ 0	
314209	Deuren kunststof	Gevel																										
2	Vervangen			1,00	st	2056	48																				€ 0	
							€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0		
41 Buitenwandafwerkingen																												
411005	Buitenwandafwerkingen staal	Gevel																										
2	Herstellen	Reinigen buitenwandafwerking inclusief deuren	Esth 8	148,00	m2	2021		€ 445																			€ 445	
2	Technisch reinigen	Reinigen buitenwandafwerking. Excl. steigerkosten.		148,00	m2	2027	6							€ 445					€ 445							€ 445	€ 1.336	
							€ 0	€ 445	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 445	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 445	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 445	€ 1.782		
43 Vloerafwerkingen																												
430000	Vloerafwerkingen	Vloer binnen																										
2	Vervangen			35,00	m2	2028	20								€ 3.624												€ 3.624	
2	Vervangen van onderdeel	Vernieuwen absorberende korrels, uitgaande van maandelijkse vervanging		35,00	m2	2020	1	€ 1.101	€ 1.101	€ 1.101	€ 1.101	€ 1.101	€ 1.101	€ 1.101	€ 1.101	€ 1.101	€ 1.101	€ 1.101	€ 1.101	€ 1.101	€ 1.101	€ 1.101	€ 1.101	€ 1.101	€ 1.101	€ 1.101	€ 22.015	
432015	Vloerafwerking rubber	Vloer buiten																										
2	Vervangen			2,20	m2	2026	15						€ 168														€ 168	
432017	Vloerafwerking linoleum	Vloer binnen																										
2	Vervangen			8,50	m2	2028	24								€ 461												€ 461	
							€ 1.101	€ 1.101	€ 1.101	€ 1.101	€ 1.101	€ 1.101	€ 1.269	€ 1.101	€ 5.185	€ 1.101	€ 1.101	€ 1.101	€ 1.101	€ 1.101	€ 1.101	€ 1.101	€ 1.101	€ 1.101	€ 1.101	€ 26.268		
47 Dakafwerkingen																												
471105	Dakafwerking vlak, staal	Dak																										
2	Vervangen	Dakafwerking vlak		47,00	m2	2056	48																				€ 0	
							€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0		
52 Afvoeren																												
524010	Leidingen afvoer gecombineerde riolering	Installatie																										
9	Vervangen	Hoeveelheid is aanname		25,00	m1	2038	30																		€ 2.862		€ 2.862	
							€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2.862	€ 0	€ 2.862		
53 Water																												
535502	Close-in boiler 10 ltr	Installatie																										
2	Vervangen			1,00	st	2030	15										€ 392										€ 392	
							€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 392	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 392	

6585VE3b • K.C.A. Depot
Veldweg 3 • Mook

Code/Element/Handeling	Locatie/Opm.	Asp/Prio	Hvh	Ehd	Stij	Cy	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	Totaal
62 Krachtstroom																											
622140	Elektrische verwarmingen	Installatie																									
2	Vervangen	Stiebel Eltron		1,00	st	2028	30								€ 415												€ 415
							€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 415	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 415
63 Verlichting																											
631130	Verlichtingsarmaturen	Installatie																									
2	Vervangen	In 2024 aanpassen naar LED verlichting.		46,50	bvo	2024	24				€ 1.063																€ 1.063
							€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.063	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.063
65 Beveiliging																											
651210	Kleefmagneten	Installatie																									
2	Vervangen			2,00	st	2032	24												€ 455								€ 455
651302	Brandblussers	Installatie																									
2	Vervangen			2,00	st	2030	20										€ 530										€ 530
2	Revisie	Vervangen van blusgas		2,00	st	2025	5					€ 234										€ 234					€ 467
2	Vervangen van onderdeel (deelvervanging)	Uitgebreid onderhoud		2,00	st	2040	10																				€ 0
652140	Inbraaksigaleringsinstallaties	Installatie																									
2	Vervangen			46,50	bvo	2040	15																				€ 0
2	Revisie			46,50	bvo	2025	15					€ 323															€ 323
652220	Elektrische deuropeners	Installatie																									
2	Vervangen			2,00	st	2024	12				€ 5.554											€ 5.554					€ 11.108
							€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 5.554	€ 557	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 530	€ 0	€ 455	€ 0	€ 0	€ 234	€ 5.554	€ 0	€ 0	€ 0	€ 12.885
74 Vaste sanitairvoorzieningen																											
741111	Sanitaire toiletten standaard	Installatie																									
1	Vervangen			1,00	st	2038	30																		€ 637		€ 637
741130	Sanitaire toestellen normaal Wastafels	Installatie																									
1	Vervangen			1,00	st	2038	30																		€ 558		€ 558
							€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.195	€ 0	€ 1.195
90 Terrein																											
901510	Overkapping universeel	Terrein																									
2	Vervangen			1,00	st	2038	30																		€ 3.063		€ 3.063
903010	Hekwerk spijlen	Terrein																									
1	Vervangen			12,00	m1	2044	36																				€ 0
903105	Poort staal	Terrein																									
1	Vervangen	Spijlenhekwerk Poort afm. 1,5 x 2,0 m1		1,00	st	2044	36																				€ 0
904002	Terreinafwerking beton	Terrein																									
1	Vervangen			40,60	m2	2044	36																				€ 0
							€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 3.063	€ 0	€ 3.063	



6585VE3b • K.C.A. Depot
Veldweg 3 • Mook

Code/Element/Handeling	Locatie/Opm.	Asp/Prio	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	Totaal
Totaal object							€ 1.101	€ 1.546	€ 1.101	€ 1.101	€ 7.718	€ 1.658	€ 1.269	€ 1.546	€ 5.601	€ 1.101	€ 2.022	€ 1.101	€ 1.556	€ 1.546	€ 1.101	€ 1.334	€ 6.655	€ 1.101	€ 8.220	€ 1.546	€ 49.924
BTW							€ 231	€ 325	€ 231	€ 231	€ 1.621	€ 348	€ 266	€ 325	€ 1.176	€ 231	€ 425	€ 231	€ 327	€ 325	€ 231	€ 280	€ 1.398	€ 231	€ 1.726	€ 325	€ 10.484
Totaal inclusief BTW							€ 1.332	€ 1.871	€ 1.332	€ 1.332	€ 9.339	€ 2.006	€ 1.535	€ 1.871	€ 6.777	€ 1.332	€ 2.447	€ 1.332	€ 1.883	€ 1.871	€ 1.332	€ 1.615	€ 8.052	€ 1.332	€ 9.947	€ 1.871	€ 60.408

Overzicht 20 - Jarenplan (Gedetailleerd)

6585VE3b • K.C.A. Depot

Veldweg 3
6585 VE Mook

Toelichting:

Element:	Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.
Opmerking:	Een toelichting op de handeling/activiteit.
Handeling/Activiteit:	Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.
Hoeveelheid/eenheid:	Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.
Startjaar en cyclus:	In de kolom 'Cyclus' wordt aangegeven om de hoeveel jaar de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. In de kolom 'Startjaar' staat aangegeven wanneer de werkzaamheden voor de eerste keer uitgevoerd moeten worden.
Totaal:	De kosten van de handeling in het betreffende jaar.
Asp/Prio:	Het aspect en de prioriteit van de handeling. Veil - Veiligheid en Gezondheid Cult - Cultuur historische waarde Gebr - Gebruik en bedrijfsproces Tech - Technische vervolgschade Toen - Toename klachtenonderhoud Bele - Beleving en Esthetica Ener - Energie

Alle prijzen zijn exclusief BTW

DAGELIJKS ONDERHOUD

Printdatum: 9-7-2020

6585VE3b • K.C.A. Depot
Veldweg 3 • Mook

Code/Element/Handeling		Locatie/Opm.	Asp/Prio	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	Totaal
00	Indir.projectvoorzieningen Werkterreininrichting																											
000201	Klachtenonderhoud	Algemeen																										
9	Dagelijks onderhoud			1,00	bvo	2020	1	€ 137	€ 137	€ 137	€ 137	€ 137	€ 137	€ 137	€ 137	€ 137	€ 137	€ 137	€ 137	€ 137	€ 137	€ 137	€ 137	€ 137	€ 137	€ 137	€ 137	€ 2.730
								€ 137	€ 137	€ 137	€ 137	€ 137	€ 137	€ 137	€ 137	€ 137	€ 137	€ 137	€ 137	€ 137	€ 137	€ 137	€ 137	€ 137	€ 137	€ 137	€ 137	€ 2.730
31	Buitenwandopeningen																											
314009	Kozijnen kunststof	Gevel																										
2	Herstellen	Reinigen en waxen van de kozijnen t.p.v. het kantoor.	Esth 8	7,20	m2	2021			€ 64																			€ 64
2	Technisch reinigen	Reinigen en waxen kozijn, incl. draaiende delen. Excl. steigerkosten.		7,10	m2	2027	6								€ 63						€ 63						€ 63	€ 189
315830	Hang- en sluitwerk buitenwandopeningen	Gevel																										
9	Dagelijks onderhoud	Kosten opgenomen bij gemeentewerf.		1,00	bvo	2020	1	€ 1	€ 1	€ 1	€ 1	€ 1	€ 1	€ 1	€ 1	€ 1	€ 1	€ 1	€ 1	€ 1	€ 1	€ 1	€ 1	€ 1	€ 1	€ 1	€ 1	€ 20
								€ 1	€ 65	€ 1	€ 1	€ 1	€ 1	€ 1	€ 64	€ 1	€ 1	€ 1	€ 1	€ 1	€ 64	€ 1	€ 1	€ 1	€ 1	€ 1	€ 64	€ 273
32	Binnenwandopeningen																											
325800	Hang- en sluitwerk binnenwandopeningen	Interieur																										
9	Dagelijks onderhoud	Kosten opgenomen bij gemeentewerf.		1,00	bvo	2020	1	€ 1	€ 1	€ 1	€ 1	€ 1	€ 1	€ 1	€ 1	€ 1	€ 1	€ 1	€ 1	€ 1	€ 1	€ 1	€ 1	€ 1	€ 1	€ 1	€ 1	€ 20
								€ 1	€ 1	€ 1	€ 1	€ 1	€ 1	€ 1	€ 1	€ 1	€ 1	€ 1	€ 1	€ 1	€ 1	€ 1	€ 1	€ 1	€ 1	€ 1	€ 1	€ 20
47	Dakafwerkingen																											
471105	Dakafwerking vlak, staal	Dak																										
2	Technisch reinigen	De dakafwerking is sterk vervuult en dient regelmatig gereinigd te worden. Wij adviseren om dit op korte termijn uit te voeren.	Toen 6	1,00	pst	2021			€ 167																			€ 167
2	Technisch reinigen	Reinigen dakafwerking		47,00	m2	2020	1	€ 167	€ 167	€ 167	€ 167	€ 167	€ 167	€ 167	€ 167	€ 167	€ 167	€ 167	€ 167	€ 167	€ 167	€ 167	€ 167	€ 167	€ 167	€ 167	€ 167	€ 3.346
								€ 167	€ 335	€ 167	€ 167	€ 167	€ 167	€ 167	€ 167	€ 167	€ 167	€ 167	€ 167	€ 167	€ 167	€ 167	€ 167	€ 167	€ 167	€ 167	€ 167	€ 3.514
63	Verlichting																											
631130	Verlichtingsarmaturen	Installatie																										
2	Vervangen van onderdeel (deelvervanging)			46,50	bvo	2020	1	€ 67	€ 67	€ 67	€ 67		€ 67	€ 67	€ 67	€ 67	€ 67	€ 67	€ 67	€ 67	€ 67	€ 67	€ 67	€ 67	€ 67	€ 67	€ 67	€ 1.264
								€ 67	€ 67	€ 67	€ 67	€ 0	€ 67	€ 67	€ 67	€ 67	€ 67	€ 67	€ 67	€ 67	€ 67	€ 67	€ 67	€ 67	€ 67	€ 67	€ 67	€ 1.264
65	Beveiliging																											
651302	Brandblussers	Installatie																										
2	Geen actie	Volgens wet- en regelgeving dienen de brandblussers buiten te hangen. Echter hangen ze in het entreeportaal van het kantoor. Dit is gedaan in verband met diefstal. Vooralsnog geen actie ondernemen.	Veil 2	1,00	pst	2021			€ 1																			€ 1
								€ 0	€ 1	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1

6585VE3b • K.C.A. Depot
Veldweg 3 • Mook

Code/Element/Handeling		Locatie/Opm.	Asp/Prio	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	Totaal	
90		Terrein																											
901510		Overkapping universeel	Terrein																										
2	Reinigen	De luifel is vervuild door mos- en algaanslag. Geadviseerd wordt om de luifel regelmatig te reinigen.	Toen 6	18,60	m2	2021			€ 133																			€ 133	
2	Reinigen	Reinigen lichtkoepel		18,60	m2	2020	1	€ 133	€ 133	€ 133	€ 133	€ 133	€ 133	€ 133	€ 133	€ 133	€ 133	€ 133	€ 133	€ 133	€ 133	€ 133	€ 133	€ 133	€ 133	€ 133	€ 133	€ 2.652	
904002		Terreinafwerking beton	Terrein																										
1	Dagelijks onderhoud	Periodiek herstellen		40,60	m2	2021	6		€ 313											€ 313									
								€ 133	€ 579	€ 133	€ 133	€ 133	€ 133	€ 133	€ 446	€ 133	€ 133	€ 133	€ 133	€ 133	€ 446	€ 133	€ 133	€ 133	€ 133	€ 133	€ 133	€ 446	€ 4.039
Totaal object								€ 505	€ 1.183	€ 505	€ 505	€ 438	€ 505	€ 505	€ 881	€ 505	€ 505	€ 505	€ 505	€ 505	€ 881	€ 505	€ 505	€ 505	€ 505	€ 505	€ 881	€ 11.840	
BTW								€ 106	€ 249	€ 106	€ 106	€ 92	€ 106	€ 106	€ 185	€ 106	€ 106	€ 106	€ 106	€ 106	€ 185	€ 106	€ 106	€ 106	€ 106	€ 106	€ 106	€ 185	€ 2.487
Totaal inclusief BTW								€ 611	€ 1.432	€ 611	€ 611	€ 531	€ 611	€ 611	€ 1.067	€ 611	€ 611	€ 611	€ 611	€ 611	€ 1.067	€ 611	€ 611	€ 611	€ 611	€ 611	€ 611	€ 1.067	€ 14.327

Overzicht 20 - Jarenplan (Gedetailleerd)

6585VE3b • K.C.A. Depot

Veldweg 3
6585 VE Mook

Toelichting:

Element:	Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.
Opmerking:	Een toelichting op de handeling/activiteit.
Handeling/Activiteit:	Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.
Hoeveelheid/eenheid:	Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.
Startjaar en cyclus:	In de kolom 'Cyclus' wordt aangegeven om de hoeveel jaar de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. In de kolom 'Startjaar' staat aangegeven wanneer de werkzaamheden voor de eerste keer uitgevoerd moeten worden.
Totaal:	De kosten van de handeling in het betreffende jaar.
Asp/Prio:	Het aspect en de prioriteit van de handeling. Veil - Veiligheid en Gezondheid Cult - Cultuur historische waarde Gebr - Gebruik en bedrijfsproces Tech - Technische vervolgschade Toen - Toename klachtenonderhoud Bele - Beleving en Esthetica Ener - Energie

Alle prijzen zijn exclusief BTW

CONTRACT ONDERHOUD

Printdatum: 9-7-2020



6585VE3b • K.C.A. Depot
Veldweg 3 • Mook

Code/Element/Handeling		Locatie/Opm.	Asp/Prio	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	Totaal	
00 Indir.projectvoorzieningen Werkterreininrichting																													
000100	Contracten	Algemeen																											
9	Elektra (Haerkens bv)			1,00	pst		2020	1	€ 143	€ 143	€ 143	€ 143	€ 143	€ 143	€ 143	€ 143	€ 143	€ 143	€ 143	€ 143	€ 143	€ 143	€ 143	€ 143	€ 143	€ 143	€ 143	€ 2.860	
000103	Actualiseren meerjarenonderhoudsplan	Algemeen																											
9	Actualiseren	Periodiek actualiseren Asset Facility Management		46,50	bvo		2023	3			€ 46			€ 46			€ 46			€ 46			€ 46			€ 46		€ 276	
								€ 143	€ 143	€ 143	€ 189	€ 143	€ 143	€ 189	€ 143	€ 143	€ 189	€ 143	€ 143	€ 189	€ 143	€ 143	€ 189	€ 143	€ 143	€ 189	€ 143	€ 3.136	
65 Beveiliging																													
651302	Brandblussers	Installatie																											
2	Keuren	Verplichte keuring.		2,00	st		2020	1	€ 58	€ 58	€ 58	€ 58	€ 58	€ 58	€ 58	€ 58	€ 58		€ 58	€ 58	€ 58	€ 58	€ 58	€ 58	€ 58	€ 58	€ 58	€ 1.099	
652140	Inbraaksigaleringsinstallaties	Installatie																											
2	Onderhoudscontract	Onderhoudscontract (aanname)		46,50	bvo		2020	1	€ 83	€ 83	€ 83	€ 83	€ 83	€ 83	€ 83	€ 83	€ 83	€ 83	€ 83	€ 83	€ 83	€ 83	€ 83	€ 83	€ 83	€ 83	€ 83	€ 1.582	
652220	Elektrische deuopeners	Installatie																											
2	Onderhoudscontract	Onderhoudscontract		2,00	st		2020	1	€ 378	€ 378	€ 378	€ 378		€ 378	€ 378	€ 378	€ 378	€ 378	€ 378	€ 378	€ 378	€ 378	€ 378	€ 378		€ 378	€ 378	€ 378	€ 6.810
								€ 519	€ 519	€ 519	€ 519	€ 141	€ 436	€ 519	€ 519	€ 519	€ 519	€ 462	€ 519	€ 519	€ 519	€ 519	€ 519	€ 519	€ 141	€ 519	€ 519	€ 519	€ 9.491
Totaal object								€ 662	€ 662	€ 662	€ 708	€ 284	€ 579	€ 708	€ 662	€ 662	€ 708	€ 605	€ 662	€ 708	€ 662	€ 662	€ 708	€ 284	€ 662	€ 708	€ 662	€ 12.627	
BTW								€ 139	€ 139	€ 139	€ 149	€ 60	€ 122	€ 149	€ 139	€ 139	€ 149	€ 127	€ 139	€ 149	€ 139	€ 139	€ 149	€ 60	€ 139	€ 149	€ 139	€ 2.652	
Totaal inclusief BTW								€ 802	€ 802	€ 802	€ 857	€ 344	€ 701	€ 857	€ 802	€ 802	€ 857	€ 732	€ 802	€ 857	€ 802	€ 802	€ 857	€ 344	€ 802	€ 857	€ 802	€ 15.279	

Overzicht 20 - Jarenplan (Gedetailleerd)

6585VE3b • K.C.A. Depot

Veldweg 3
6585 VE Mook

Toelichting:

Element:	Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.
Opmerking:	Een toelichting op de handeling/activiteit.
Handeling/Activiteit:	Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.
Hoeveelheid/eenheid:	Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.
Startjaar en cyclus:	In de kolom 'Cyclus' wordt aangegeven om de hoeveel jaar de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. In de kolom 'Startjaar' staat aangegeven wanneer de werkzaamheden voor de eerste keer uitgevoerd moeten worden.
Totaal:	De kosten van de handeling in het betreffende jaar.
Asp/Prio:	Het aspect en de prioriteit van de handeling. Veil - Veiligheid en Gezondheid Cult - Cultuur historische waarde Gebr - Gebruik en bedrijfsproces Tech - Technische vervolgschade Toen - Toename klachtenonderhoud Bele - Beleving en Esthetica Ener - Energie

Alle prijzen zijn exclusief BTW

ERKENDE MAATREGELEN (EML)

Printdatum: 9-7-2020

6585VE3b • K.C.A. Depot
Veldweg 3 • Mook

Code/Element/Handeling		Locatie/Opm.	Asp/Prio	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	Totaal
63 Verlichting																												
631130	Verlichtingsarmaturen	Installatie																										
2	EMS: GF1	EMS GF1; Aanwezigheidsdetec tie verlichting aanbrengen. Kosten ca € 150,- per ruimte / sensor.		1,00	pst		2024					€ 600																€ 600
2	EMS: GF2a+2b	EMS GF2a + 2b; LED in- opbouwarmatuur aanbrengen. Conform EMS dient deze activiteit op een natuurlijk moment plaats te vinden. Bedrag betreft meerprijs LED.		46,50	bvo		2024					€ 238																€ 238
								€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 838	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 838
Totaal object								€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 838	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 838
BTW								€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 176	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 176
Totaal inclusief BTW								€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.014	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.014